

Olsztyn, dnia 10.11.2020 r.

/do publicznej wiadomości/

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w postępowaniu nr **WIW-A-AGZ.2600.2.181.2020.KB** pn.: **rozbudowa instalacji elektrycznej, w tym modernizacja rozdzielnic głównej, okablowanie, montaż rozłącznika mocy i przycisków odcinających zasilanie energii elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie**, wpłynęło następujące pytanie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewód HGDS nie może być kładziony w listwie PCV. HDGS musi być przytwierdzony na metalowych uchwytach metalowymi kołkami (posiadającymi atest ppoż.)

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający **zmienia opis** przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu montażu przewodu HDGS poprowadzonego po wyznaczonych trasach. W/w przewód powinien być przytwierdzony do ściany przy **pomocy metalowych uchwytów, metalowymi kołkami, posiadającymi atest ppoż.** Zmieniony OPZ (po modyfikacji) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Powyższe zapisy stają się integralną częścią zapytania ofertowego.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO LECARZA WETERYNARII
w Olsztynie

Dorota Daniluk

KIEROWNIK ZBIORÓW
ds. ADMINISTRACYJNYCH
Małgorzata
Katarzyna Białek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(po modyfikacji)

1. Przedmiotem zamówienia jest **rozbudowa instalacji elektrycznej, w tym modernizacja rozdzielnic głównej, okablowanie, montaż rozłącznika mocy i przycisków odcinających zasilanie energii elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie**, w szczególności:

- 1) modernizacja rozdzielnic głównej,
- 2) zamontowanie rozłącznika mocy, wyzwalacza wzrostowego, osłon, wyłączników,
- 3) trasowanie przebiegu instalacji elektrycznej,
- 4) **montaż niezbędnej ilości metrów przewodów (HDGS - za pomocą materiałów posiadających atesty ppoż.)**
- 5) wykonanie przelotów kablowych,
- 6) montaż przycisków (2 szt.) odcinających zasilanie energii elektrycznej przy 2 wejściach głównych do budynku,
- 7) pomiary instalacji/testowanie,
- 8) oznakowanie tabliczkami,
- 9) przeprowadzenie szkolenia wytypowanych przez Zamawiającego pracowników,
- 10) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej montowanych urządzeń (jeżeli producent wystawił).

2. Niezbędne części i materiały w szczególności:

1	ROZŁĄCZNIK MOCY HCD630H
2	WYZWALACZ WZROSTOWY MX/SHT
3	OSŁONA ZACISKÓW ROZŁĄCZNIK NSX
4	WYŁĄCZNIK POŻAROWY WP-1S – szt. 2
5	METALOWE UCHWYTY (Z KOŁKAMI) DO PRZYTWIERDZENIA PRZEWODU HDGS
6	PRZEWÓD OGNIODOPORNY HDGS
7	KOŁKI SZYBKI MONTAŻ 6X40
8	PRZEWÓD MIEDZIANY H007V-k 35mm ²
9	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA M8
10	KOŁKI DO STYROPIANU
11	TABLICZKA PPOŻ – szt. 2
12	RURKA KARBOWANA PESZEL 25

3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy jest Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, 10-072 Olsztyn.

4. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę instalacji elektrycznej po jego montażu i przetestowaniu.

KIEROWNIK ZESPÓŁU
DLA ADMINISTRACYJNYCH
Marek
Katarzyna Bielek