

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż zasilacza UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilającej UPS'a w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - 1) dostawę, wniesienie, uruchomienie zasilacza UPS, dokonanie pomiarów i testów zasilacza UPS (po wykonaniu czynności określonych w pkt 2);
 - 2) wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej UPS'a wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów;
 - 3) przeprowadzenie instruktażu dla pracownika Zamawiającego z obsługi zasilacza.
3. Termin realizacji: **1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.**
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji **minimum 24 miesięcy na UPS'a i minimum 24 miesięcy** na wykonanie instalacji zasilającej UPS'a.
5. **Miejsce realizacji:** Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109, 10-702 Olsztyn, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (parter, nowa część budynku). Prace będą realizowane w czynnym budynku.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Parametry techniczne zasilacza UPS:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	Ilość
1	UPS EVER POWERLINE RT PLUS 6000 (bez baterii) [6000VA/6000W]	T/PWPLRT-116K00/00	1
2	Moduł bateryjny do POWERLINE RT PLUS 6K/10K	T/MBPWPLRT1112009/61	1
3	Karta sieciowa NMC do UPS POWERLINE RT PLUS 6K/10K	T/KKON-0018/00	1
4	Szyny montażowe RACK KIT DO UPS EVER RT 600-1000mm	W/OP-ZA00-0001/00	2
5	Listwa zasilająca PDU DO POWERLINE RT PLUS 6K/10K	T/OP-ZAON-0020/00	1

2. Zamawiający wymaga sprzętu wskazanego producenta i wskazanych numerach katalogowych, nie dopuszcza zamienników.
3. Dostarczony zasilacz UPS musi:
 - 1) być fabrycznie nowy, nieużywany i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski;
 - 2) być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku;
 - 3) posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.

III. INFORMACJE DODATKOWE

Zakres wykonania instalacji zasilającej UPS'a został szczegółowo opisany w Projekcie, Przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR).